“1+4”广佛高质量发展融合试验区(顺德五沙片区)城中村改造项目-顺宁路（新悦路至新达路）道路改造工程

招标工程量清单

招　标　人：佛山市顺德区大良街道工程建设管理中心

（盖 章）

工程名称：“1+4”广佛高质量发展融合试验区(顺德五沙片区)城中村改造项目-顺宁路（新悦路至新达路）道路改造工程

标段名称：

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：公诚管理咨询有限公司　（盖章）

法定代表人或
其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：佛山市顺德区大良街道工程建设管理中心　（盖章）

法定代表人或
其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：“1+4”广佛高质量发展融合试验区(顺德五沙片区)城中村改造项目-顺宁路（新悦路至新达路）道路改造工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	“1+4”广佛高质量发展融合试验区(顺德五沙片区)城中村改造项目-顺宁路（新悦路至新达路）道路改造工程	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	交通工程	
1.1.3	绿化工程	
1.1.4	排水工程	
1.1.5	海绵城市	
1.1.6	通信工程	
1.1.7	照明工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	55308.74
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第1页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	040402018001	切缝	1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 2、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	27.20		
2	041001004001	铣刨路面	1、铣刨路面 沥青路面 5cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	438.95		
3	041001001002	拆除路面	1、拆除混凝土路面 22cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	827.33		
4	041001003001	拆除基层	1、拆除混凝土基层 22cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	438.95		
5	041001003002	拆除基层	1、拆除水稳层 15cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1266.28		
6	041001001003	拆除路面（小区内部）	1、拆除混凝土路面 15cm厚 2、废料运距:综合考虑	m2	40.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第2页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
7	041001003003	拆除基层（小区内部）	1、拆除混凝土基层21cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	40.04		
		土方工程					
8	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	4320.51		
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	34.08		
10	040103002001	一般回填方	1、填方材料品种:回填土 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	258.71		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:回填土 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	21.94		
12	040103003001	余方弃置	1、车辆:综合考虑 2、含渣土收纳费	m3	4073.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第3页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、运距:综合考虑 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
		机动车道					
13	040103002002	软基毛石回填	1、填方材料品种:毛石（石屑填缝） 2、碾压压实度按设计要求 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	3603.74		
14	040203006003	机动车道路床(槽)整形	1、机动车道路床(槽)整形 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	2115.63		
15	040701007001	土工合成材料敷设	1、防渗土工布 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	562.46		
16	040202010001	碎石	1、密实度要求:按图纸要求 2、填方材料品种:级配碎石 3、填方来源、运距:外购，运距综合考虑 4、厚度:15cm 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	2096.18		
17	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.0MPa) 2、水泥含量:5.0% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:详见图纸、技	m2	1910.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第4页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
18	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.5MPa) 2、水泥含量:5.5% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1737.55		
19	040203005001	封层	1、乳化沥青稀浆封层(ES-3)1cm厚 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1658.98		
20	040203004001	粘层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1658.98		
21	040203006001	沥青混凝土	1、6cm厚中粒式普通沥青混凝土(AC-20C) 2、混合料:花岗岩 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1658.98		
22	040203004002	透层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1774.50		
23	040203006002	沥青混凝土	1、4cm厚细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、混合料:辉绿岩 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1774.50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第5页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		人行道					
24	040204001002	人行道路床(槽)整形	1、人行道路床(槽)整形 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1419.92		
25	040202010002	碎石	1、密实度要求:按图纸要求 2、填方材料品种:级配碎石 3、填方来源、运距:外购，运距综合考虑 4、厚度:15cm 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1419.92		
26	040204002001	人行道基层	1、混凝土强度等级:C20大孔透水混凝土（弯拉强度≥3.0MPa） 2、厚度:15cm 3、塑料薄膜养生 4、沥青马蹄脂填缝 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1417.36		
27	040204002002	水泥混凝土人行道	1、混凝土强度等级:C30透水混凝土（弯拉强度≥3.5MPa） 2、厚度:5cm 3、塑料薄膜养生 4、沥青马蹄脂填缝 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1328.10		
28	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:6cm厚透水盲道砖(300*300mm)	m2	103.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、结合层:2cm DS M15干硬性水泥砂浆 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
		新旧路面搭接					
29	040901007001	拉杆	1、材料种类:螺纹钢筋HRB400 2、材料规格:Φ25@40cm，长70cm 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	根	146		
30	040202016003	水泥混凝土基层	1、水泥混凝土基层C30 2、厚度：20cm 3、新旧板接缝处填缝 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	173.28		
		路缘石					
31	040204004001	现浇平石	1、混凝土强度等级:C30 2、规格:300*100*500mm 3、地面砂浆垫层:（WSM20）10mm厚 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	457.52		
32	040204004002	安砌侧石一	1、材质:光面芝麻灰花岗岩 2、规格:150*400*1000mm 3、后座混凝土强度等级:C15 4、其他:详见图纸、技	m	407.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程 **标段：**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
33	040204004003	安砌侧石三（树池位置）	1、材质:光面芝麻灰花岗岩 2、规格:150*400*1000mm（开孔） 3、后座混凝土强度等级:C15 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	50.00		
34	040204004004	安砌侧石二	1、材质:光面芝麻灰花岗岩 2、规格:100*200*1000mm 3、地面砂浆垫层WS M20 厚度3cm 4、后座混凝土强度等级:C15 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	343.80		
35	040204004005	树侧石	1、材质:光面芝麻灰花岗岩 2、规格:150*200*1500mm 3、后座混凝土强度等级:C15 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	224.98		
		矮墙					
36	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C20 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、	m3	5.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			工程量清单计价说明				
37	040402010001	矮墙	1、材料品种、规格:MU7.5砖 2、砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	11.65		
38	011203003001	块料墙、柱面	1、材料种类规格:PC瓷砖150*300*20mm 2、砂浆结合层：20mm厚 1:3水泥砂浆 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	73.67		
39	040202016002	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C20 2、厚度:21cm 3、塑料薄膜养生 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	40.04		
40	040203007001	水泥混凝土路面	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:15cm 3、塑料薄膜养生 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	40.04		
		其他					
41	040205017001	车止石	1、名称:花岗岩车止石 2、材料品种:花岗岩 3、规格、型号:Φ200mm，高出地面高度500mm，埋地长度350mm 4、5mm厚1:3水泥砂浆	根	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201016001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
2	041201017001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
3	041201018001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
4	041201019001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
5	BC006001001	施工现场围挡和临时占地围挡	1.000围档高2.25m，立柱高2.5m,面板采用8厚镀锌钢板,其余构件采用Q235-AF级镀锌钢材 2.基础采用C30预制混凝土基础;基座涂黄黑漆 3.所有铁构件表面除锈后实施烤漆,均采用防锈红丹漆2遍,云铁漆1遍,灰色或者白色环氧面漆1遍 4.喷淋水管采用PE材质,端头安装压力补偿喷头		
本页合计					-

措施项目清单计价表

工程名称： 道路工程　　标段：　　第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
			5.000墙面广告采用汽车贴纸材料,广告外框采用4cm宽铝合金边框 6.围挡采用不短于10cm长拉爆螺丝固定		
6	010505002001	后座模板	后座模板		
7	010505002003	现浇平石模板	后座模板		
8	010505002002	基础模板	后座模板		
9	BC006001002	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 道路工程 **标段：** **第1页，共1页**

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程 **标段：**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		标线、标记					
1	040205007001	人行横道线	1、材料品种:热熔型标线漆 2、类型:人行横道线(白色) 3、厚度:2mm 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	67.91		
2	040205007002	标线	1、材料品种:热熔型标线漆 2、类型:道路标线白色、黄色、红色 3、厚度:2mm 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	95.89		
3	040205008001	箭头标记	1、材料品种:热熔型标线漆 2、类型:直行箭头 3、规格尺寸:高3.0m 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	个	4		
4	040205008002	箭头标记	1、材料品种:热熔型标线漆 2、类型:左转箭头、右转箭头 3、规格尺寸:高3.0m 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	个	4		
5	040205008003	箭头标记	1、材料品种:热熔型标线漆 2、类型:直行左右转箭头 3、规格尺寸:高3.0m	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程　　标段：　　第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
6	040205008004	图形标记	1、类型:人行预告标识 2、外框尺寸1.5m*3m 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	个	4		
7	040205008005	文字标记	1.类型:“停”文字标记 2.外框尺寸1*2.5m 3.其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	个	3		
		标志牌					
8	040205003001	标志牌	1、类型:圆形Φ60cm 2、材质、规格尺寸:3mm厚铝板 3、板面反光膜等级:Ⅱ类反光膜 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	块	6.000		
9	040205003002	标志牌	1、类型:八边形Φ60cm 2、材质、规格尺寸:3mm厚铝板 3、板面反光膜等级:Ⅱ类反光膜 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	块	3.000		
10	040205003003	标志牌	1、类型:正方形60*60cm 2、材质、规格尺寸:3mm厚铝板 3、板面反光膜等级:Ⅱ类反光膜	块	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程　　标段：　　第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
11	040205002001	单柱式标志杆	1、类型:单柱式标志杆 2、规格尺寸:Φ89*3.0*3950mm 3、基础混凝土强度等级:C30混凝土基础 4、含螺栓预埋件、筋板、法兰、柱帽、抱箍、基础钢筋等等 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	根	3		
12	040101003001	挖基坑土方	1、挖土深度:综合考虑 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	14.52		
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:回填土 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	12.38		
14	040103003001	余方弃置	1、车辆:综合考虑 2、含渣土收纳费 3、运距:综合考虑 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	2.14		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 交通工程　　标段：　　第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201016001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
2	041201017001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
3	041201018001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
4	041201019001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
5	010505002001	基础模板	基础模板		
6	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 交通工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1、种植秋枫 2、胸径10～12cm，高度4.0-4.5m，冠幅3.0-4.0m，假植苗 3、养护期:12个月 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	50		
2	050103015001	铺种草皮	1、种植草皮 马尼拉草 2、30*30cm/件，满铺 3、养护期:12个月 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	1027.96		
3	050102001001	移植乔木	1、迁移原有木棉 2、胸径40-42cm，高度11.9m，冠幅6-7m 3、就地迁移，保证成活 4、养护期:12个月 5、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	1		
4	050102001002	移植乔木	1、迁移原有枫树 2、胸径22-24cm，高度8.76m，冠幅5-6m 3、就地迁移，保证成活 4、养护期:12个月 5、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	050102001003	移植乔木	1、迁移原有凤凰树 2、胸径22-24cm，高度6.29m，冠幅5-6m 3、就地迁移，保证成活 4、养护期:12个月 5、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	1		
6	050102001004	移植乔木	1、迁移原有凤凰树 2、胸径22-30cm，高度8.91m，冠幅5-6m 3、就地迁移，保证成活 4、养护期:12个月 5、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	1		
7	050102001005	修剪乔木	1、现有树木修剪 2、胸径:(Φcm)20以内 3、废料运距:综合考虑 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	6		
8	050102001006	修剪乔木	1、现有树木修剪 2、胸径:(Φcm)30以内 3、废料运距:综合考虑 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	株	9		
9	050102001007	修剪乔木	1、现有树木修剪 2、胸径:(Φcm)60以内 3、废料运距:综合考虑 4、其他：详见图纸、	株	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
10	050101003001	栽植土回填	1、回填种植土 2、树池换填1m，草坪种植土换填30cm 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	380.39		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406001001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构　筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	050406002001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406004001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		
5	SMZCJ_	树木支撑架			
5.1	050103001001	树木支撑架	小乔木胸径为10-12cm 1、成品币售树术支撑架安装 2、10cm的原木单杆支撑 3、10cm宽橡皮条包住树干连接 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明		
5.2	050103001002	树木支撑架	乔木胸径40-42cm 1、成品币售树术支撑架安装 2、三角钢管支撑架，12cm的镀锌钢管，绿色 3、10cm宽橡皮条包住树干，Φ10螺挂12cm×4镀锌钢管满焊连接 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明		
5.3	050103001003	树木支撑架	乔木胸径为22-30cm 1、成品币售树术支撑架安装 2、三角钢管支撑架，12cm的镀锌钢管，绿色 3、10cm宽橡皮条包住树干，Φ10螺挂10cm×4镀锌钢管满焊连接		
本页合计					-

措施项目清单计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
			4.000、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明		
6	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 绿化工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第1页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		破除、修复路面					
1	040402018001	切缝	1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 2、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m	67.32		
2	041001004001	铣刨路面	1、铣刨路面 沥青路面 5cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
3	041001003002	拆除基层	1、拆除水稳层 15cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
4	041001001001	拆除路面	1、拆除混凝土路面 15cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
5	040701007001	土工合成材料敷设	1、防渗土工布 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.38		
6	040202010001	碎石	1、密实度要求:按图纸要求 2、填方材料品种:级配碎石 3、填方来源、运距:外	m2	62.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第2页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			购，运距综合考虑 4、厚度:15cm 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
7	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.0MPa) 2、水泥含量:5.0% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.53		
8	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.5MPa) 2、水泥含量:5.5% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
9	040203005001	封层	1、乳化沥青稀浆封层(ES-3)1cm厚 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.53		
10	040203004003	粘层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
11	040203006001	沥青混凝土	1、6cm厚中粒式普通沥青混凝土(AC-20C) 2、混合料:花岗岩	m2	62.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第3页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
12	040203004004	透层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
13	040203006002	沥青混凝土	1、4cm厚细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、混合料:辉绿岩 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	62.53		
14	040901007002	拉杆	1、材料种类:螺纹钢筋HRB400 2、材料规格:Φ25@40cm，长70cm 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	根	156		
		土石方工程					
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	46.66		
16	040102002001	挖沟槽石方	1.挖沟槽石方 2.开挖深度:综合考虑 3.余方弃置，运距综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	891.751		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第4页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种:回填砂 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	879.35		
18	040103003002	余方弃置	1、车辆:综合考虑 2、含渣土收纳费 3、运距:综合考虑 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	938.41		
		雨水工程					
19	040501001001	混凝土管	1.管座材质:C20 120° 混凝土基础 2.规格:DN400 Ⅱ级钢筋混凝土管 3.接口方式:承插式 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验、CCTV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	237.340		
20	040501001003	混凝土管	1.管座材质:C20 120° 混凝土基础 2.规格:DN300 Ⅱ级钢筋混凝土管 3.接口方式:承插式 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验、CCTV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.810		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第5页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	040501001005	CCTV检测	1.名称:CCTV检测 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	316.150		
22	041001006001	拆除管道	1.拆除旧管 2.规格:DN300 Ⅱ级钢筋混凝土管 3.拆除废料外运 运距综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.900		
23	040504010001	雨水口	1.名称:预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口 2.雨水箅子:球墨铸铁700mm*400mm*30mm 3.深度:1m内 4.垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土垫层150厚 5.混凝土强度等级:C20混凝土底板 100厚 6.墙身:C30混凝土墙身 7.图集:16S518 页42 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	4.000		
24	040504002001	圆形混凝土雨水检查井Φ1000mm	1.预制圆形Φ1000混凝土检查井 2.深度2米内 3.球墨铸铁井盖座Φ700 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	座	7.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第6页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范等				
25	040504002002	预制混凝土圆形Φ1000沉泥井	1.预制圆形Φ1000混凝土沉泥井 2.深度2米内 3.球墨铸铁井盖座Φ700重型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	3.000		
26	040504002003	预制混凝土圆形Φ1000沉泥井	1.预制圆形Φ1000混凝土沉泥井 2.深度2~2.5米 3.球墨铸铁井盖座Φ700重型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1.000		
27	040504002004	方形混凝土雨水检查井600*600	1.方形混凝土检查井600*600 2.深度2米内 3.球墨铸铁井盖座600*600 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	14.000		
		污水工程					
28	040501001004	混凝土管	1.管座材质:C20 120° 混凝土基础 2.规格:DN300 Ⅱ级钢筋混凝土管 3.接口方式:承插式 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验、CCTV	m	263.480		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第7页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6.现浇混凝土模板制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
29	040504002005	圆形混凝土污水检查井φ1000mm	1.预制圆形φ1000混凝土检查井 2.深度2米内 3.球墨铸铁井盖座Φ700 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	9.000		
30	040504002007	圆形混凝土污水检查井φ1000mm	1.预制圆形φ1000混凝土检查井 2.深度2米外 3.球墨铸铁井盖座Φ700 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	6.000		
31	040504002006	圆形混凝土污水检查井φ1500mm	1.预制圆形φ1500混凝土检查井 2.平均深度2米内 3.球墨铸铁井盖座Φ700 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1.000		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201016001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
2	041201017001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
3	041201018001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
4	041201019001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
5	BC006002	施工现场围挡和临时占地围挡	1.000围档高2.25m，立柱高2.5m,面板采用8厚镀锌钢板,其余构件采用Q235-AF级镀锌钢材 2.基础采用C30预制混凝土基础;基座涂黄黑漆 3.所有铁构件表面除锈后实施烤漆,均采用防锈红丹漆2遍,云铁漆1遍,灰色或者白色环氧面漆1遍 4.喷淋水管采用PE材质,端头安装压力补偿喷头		
本页合计					-

措施项目清单计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
			5.000墙面广告采用汽车贴纸材料,广告外框采用4cm宽铝合金边框 6.围挡采用不短于10cm长拉爆螺丝固定		
6	040503004001	井字架	1.000木制井字架 井深2m以内		
7	040503004002	井字架	1.000木制井字架 井深4m以内		
8	010505002001	基础模板	1.000基础模板		
9	010505001001	垫层模板	1.000垫层模板		
10	010505016001	井(池)模板	1.000井(池)模板		
11	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 排水工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 海绵城市　　标段：　　第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1、铺设PVC穿孔排水管DN200 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	319.00		
2	040501005002	溢流管	1、铺设竖向PVC排水管DN200 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	130.000		
3	040201021001	土工合成材料	1、铺设反滤土工布 2、规格200g/m2 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	336.00		
4	040201021002	土工合成材料	1、铺设防渗土工布 两布一膜 2、规格400g/1mm/400g 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.00		
5	040204007001	树池砌筑	1、树池面铺10cm厚黑色粒径20mm卵石 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	50		
6	040103002001	一般回填方	1、树池底部回填碎石滤层 2、厚度:综合考虑 2/其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m3	15.00		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 海绵城市　　标段：　　第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			量清单计价说明、国家相关规范等				
7	040204007002	树池砌筑	1、树池盖板采用球墨铸铁盖板，四块拼装，厚度3cm 2、规格：130*130cm含2个格栅 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	50		
8	040503002001	树池支墩	1、现浇树池支墩 C20砼 2、规格：100*100*200mm+200*200*300mm 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.800		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 海绵城市　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201016001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
2	041201017001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
3	041201018001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
4	041201019001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
5	010505002001	基础模板	1.000、现浇混凝土模板制作、安装		
6	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 海绵城市　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第1页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		破除、修复人行道					
1	041001001003	拆除路面	1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.51		
2	041001001004	拆除路面	1、拆除混凝土路面20cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、综合考虑废料残值回收 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	21.49		
3	040204002003	拆除人行道基层	1、拆除人行道基层15cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、综合考虑废料残值回收 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	21.490		
4	040202010002	碎石	1、密实度要求:按图纸要求 2、填方材料品种:级配碎石 3、填方来源、运距:外购，运距综合考虑 4、厚度:15cm 5、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	21.49		
5	040204002001	人行道基层	1、混凝土强度等级:C20大孔透水混凝土	m2	21.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第2页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			（弯拉强度≥3.0MPa） 2、厚度:15cm 3、塑料薄膜养生 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明				
6	040204002002	水泥混凝土人行道	1、混凝土强度等级:C30大孔透水混凝土（弯拉强度≥3.5MPa） 2、厚度:5cm 3、塑料薄膜养生 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	21.49		
		破除、修复路面					
7	041001001001	拆除路面	1、路面切缝 沥青混凝土路面 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.380		
8	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土面层 2、厚度:11cm 3、拆除废料外运，运距综合考虑 4、综合考虑废料残值回收 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
9	041001003001	拆除基层	1、材质:沥青道路底层 2、厚度:45cm 3、拆除废料外运，运距综合考虑 4、综合考虑废料残值	m2	29.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第3页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			回收 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
10	040701007001	土工合成材料敷设	1、防渗土工布 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
11	040202010001	碎石	1、密实度要求:按图纸要求 2、填方材料品种:级配碎石 3、填方来源、运距:外购，运距综合考虑 4、厚度:15cm 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
12	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.0MPa) 2、水泥含量:5.0% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
13	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定级配碎石(3.5MPa) 2、水泥含量:5.5% 3、厚度:15cm 4、拌和运输:综合考虑 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	29.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第4页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范等				
14	040203005001	封层	1、乳化沥青稀浆封层(ES-3)1cm厚 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
15	040203004001	粘层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
16	040203006001	沥青混凝土	1、6cm厚中粒式普通沥青混凝土(AC-20C) 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
17	040203004002	透层	1、SBS改性乳化沥青(0.5L/m2) 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
18	040203006002	沥青混凝土	1、4cm厚细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.62		
19	040901007001	拉杆	1、材料种类:螺纹钢筋HRB400 2、材料规格:Φ25@40cm，长70cm 3、其他:未尽事项详见	根	86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第5页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
		土石方工程					
20	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	172.80		
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种:回填砂 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	151.91		
22	040103003001	余方弃置	1、车辆:综合考虑 2、含渣土收纳费 3、运距:综合考虑 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	172.80		
		通信工程					
23	040803003001	2层2列人行道电缆排管（HDPE管）	1、垫层混凝土强度等级:C10细石混凝土 2、埋管材料:HDPE管 3、埋管型号规格:4*Φ110 4、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	232.39		
24	040803003002	2层2列车行道电缆排管（HDPE管）	1、垫层混凝土强度等级:C10细石混凝土 2、埋管材料:HDPE管 3、埋管型号规格:4*Φ110	m	15.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第6页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、管座:C20混凝土包封 现浇混凝土模板制作、安装 5、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
25	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌通信手孔井 2、尺寸：内空1200*900mm 3、M10水泥砂浆砖砌体壁厚240mm 3、C15混凝土基础120mm厚 4、C25混凝土盖板制安 5、井内外侧1:2.5水泥砂浆抹灰 6、球墨铸铁井盖安装Φ800 7、复合材料电缆支架安装 8、钢筋制安 9、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	7		
26	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌三通型人孔井 2、尺寸：3200*2080*2000mm 3、M10水泥砂浆砖砌体壁厚240mm 3、C15混凝土基础120mm厚 4、C25混凝土盖板制安 5、井内外侧1:2.5水泥砂浆抹灰	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第7页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6、球墨铸铁井盖安装 Φ800 7、复合材料电缆支架安装 8、钢筋制安 9、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
27	040504001003	砌筑井	1、名称：砖砌斜通型人孔井 2、尺寸：内空2150*1340mm 3、M10水泥砂浆砖砌体壁厚240mm 3、C15混凝土基础120mm厚 4、C25混凝土盖板制安 5、井内外侧1:2.5水泥砂浆抹灰 6、球墨铸铁井盖安装 Φ800 7、复合材料电缆支架安装 8、钢筋制安 9、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1		
28	040504001004	砌筑井	1、名称：砖砌斜通型人孔井 2、尺寸：内空2400*1400mm 3、M10水泥砂浆砖砌体壁厚240mm 3、C15混凝土基础120mm厚 4、C25混凝土盖板制安	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第8页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、井内外侧1:2.5水泥砂浆抹灰 6、球墨铸铁井盖安装 Φ800 7、复合材料电缆支架安装 8、钢筋制安 9、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201016001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
2	041201017001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
3	041201018001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
4	041201019001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
5	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡	1.000围档高2.25m，立柱高2.5m,面板采用8厚镀锌钢板,其余构件采用Q235-AF级镀锌钢材 2.基础采用C30预制混凝土基础;基座涂黄黑漆 3.所有铁构件表面除锈后实施烤漆,均采用防锈红丹漆2遍,云铁漆1遍,灰色或者白色环氧面漆1遍 4.喷淋水管采用PE材质,端头安装压力补偿喷头		
本页合计					-

措施项目清单计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
			5.000墙面广告采用汽车贴纸材料,广告外框采用4cm宽铝合金边框 6.围挡采用不短于10cm长拉爆螺丝固定		
6	010505001001	垫层模板	1.000、混凝土基础垫层 木模		
7	010505002001	基础模板	1.000、现浇混凝土模板制作、安装		
8	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 通信工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程 **标段：**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	040801009001	照明配电箱	1、名称:成套照明配电箱(含路监控灯控制器、漏电监测终端) 2、安装方式：挂墙安装 3、防护等级IP54 1.2厚304不锈钢，带锁 4、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2	040805001001	双臂路灯	1、灯杆材质、高度:10m 4厚Q235低碳低硅优质钢板 2、灯架形式及臂长:高10m,低5m,H=10m 3、光源数量、技术要求:LED 80W/30W 半截光型 4、包含1个单灯控制器，1个剩余电流动作保护器MCB-2A2P 30mA/0.1s，灯杆基础及接地 5、接灯线采用RVV-3*2.5 6、基础：C30混凝土基础1000*1000*1800mm、C20素混凝土垫层1200*1200*100mm 7、地脚螺栓安装4*M30*62mm 8、Φ10*1400mm不锈钢圆钢接地引线50x50x5不锈钢角钢接地极 L=2.5m	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第2页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			9、基础钢筋、箍筋制安 10、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3	040805003001	高杆照明灯	1、灯杆材质、高度:10m 4.5厚Q235低碳低硅优质钢板 2、灯架形式及臂长:高10m 3、光源数量、技术要求:LED 2x100W 4、包含1个单灯控制器，1个剩余电流动作保护器MCB-2A2P 30mA/0.1s，灯杆基础及接地 5、接灯线采用RVV-3*2.5 6、基础：C30混凝土基础1000*1000*1800mm、C20素混凝土垫层1200*1200*100mm 7、地脚螺栓安装4*M30*62mm 8、Φ10*1400mm不锈钢圆钢接地引线50x50x5不锈钢角钢接地极 L=2.5m 9、基础钢筋、箍筋制安 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第3页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	030412006001	接线盒	1、防水接线盒IP68 145*100*50mm 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
5	040205003001	标志牌	1、不锈钢电缆指示牌 菱形 200*100mm 2厚 304不锈钢 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	15		
6	040504001001	砌筑井	1、材料品种:砖砌手孔井 MU10砖 120厚矩形墙 M10水泥砂浆抹灰 2、规格尺寸:530*530*1000mm 3、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 600*600*42mm+井框802*802*50mm 4、垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土垫层 100厚 5、井内回填砂、C25混凝土 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	6		
7	040504001002	砌筑井	1、材料品种:砖砌手孔井 MU10砖 120厚矩形墙 M10水泥砂浆抹灰 2、规格尺寸:400*400*700mm 3、盖板材质、规格:球	座	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第4页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			墨铸铁井盖 450*450*42mm+井框 600*600*50mm 4、垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土垫层 100厚 5、井内回填砂、C25混凝土 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
8	040803002001	1层1列排管（HDPE管）	1、垫层:120厚碎石垫层 2、埋管材料:1*HDPE管 3、埋管型号规格:Φ75*4.5mm 含配件 4、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	249.40		
9	040803002002	1层2列排管（镀锌钢管）	1、垫层:120厚碎石垫层 2、埋管材料:镀锌钢管 3、埋管型号规格:2*SC100*4.0mm 含配件 4、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26.00		
10	040803002003	1层4列排管（HDPE管）	1、垫层:120厚碎石垫层 2、埋管材料:4*HDPE管 3、埋管型号规格:Φ75*4.5mm 含配	m	91.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第5页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			件 4、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
11	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-5*25mm² 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.00		
12	040803001002	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-5x16mm2 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	376.12		
13	030409003001	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头 5*25mm² 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
14	030409003002	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头 5*16mm² 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第6页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030405013001	焊铜接线端子	1、焊铜接线端子安装 DT-16mm2 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	90		
16	040807003001	接地装置	1、接地装置调试 独立接地装置（根以内） 1 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	9		
17	040807002001	供电系统	1、送配电装置系统调试 （综合） 1kV以下交流供电 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
18	030503007001	分系统调试	1、路灯集中监控系统调试 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
		土石方工程					
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	87.21		
20	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种:回填土 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	59.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第7页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	040103003001	余方弃置	1、车辆:综合考虑 2、含渣土收纳费 3、运距:综合考虑 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m3	22.35		
		破除、修复路面					
22	041001001001	拆除路面	1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	179.44		
23	041001001002	拆除路面	1、拆除混凝土路面20cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、综合考虑废料残值回收 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	58.32		
24	040204002003	拆除人行道基层	1、拆除人行道基层15cm厚 2、废料运距:综合考虑 3、综合考虑废料残值回收 4、其他：详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	58.318		
25	040204002001	人行道基层	1、混凝土强度等级:C20砼基层 2、厚度:15cm 3、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	58.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第8页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040204002002	水泥混凝土人行道	1、混凝土强度等级:C30水泥凝土 2、厚度:20cm 3、塑料薄膜养生 4、其他:详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明	m2	58.32		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	1.000施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	1.000施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	1.000施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1.000为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	010505002001	基础模板	1.000、现浇混凝土模板制作、安装		
6	010505001001	垫层模板	1.000、混凝土基础垫层 木模		
7	BC006002001	投标人增补措施费用	投标人增补措施费用		
本页合计					-
合　　计					-

增值税计价表

工程名称： 照明工程　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价			
合　计					